

Миколаївська міська рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 807,870 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Рішення виконавчого органу №104
(посилання на документ про затвердження)

"13" 09 2015 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Будівництво господарсько-побутової каналізації по вул. Наливайка в м. Миколаєві, Львівської області.

Складений в поточних цінах станом на 25 серпня 2015 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівництво каналізаційних мереж	506,413	-	-	506,413
		Разом по главі 2:	506,413	-	-	506,413
		Разом по главах 1-7:	506,413	-	-	506,413
2	Розрахунок N П-029	Разом по главах 1-8:	506,413	-	-	506,413
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	48,260	48,260
		Разом по главі 9:	-	-	48,260	48,260
		Разом по главах 1-9:	506,413	-	48,260	554,673

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	13,867	13,867
		Разом по главі 10:	-	-	13,867	13,867
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	21,333	21,333
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,325	2,325
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,775	1,775
		Разом по главі 12:	-	-	25,433	25,433
		Разом по главах 1-12:	506,413	-	87,560	593,973
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	12,737	-	-	12,737
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,068	5,068
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	10,128	-	1,751	11,879
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	53,419	-	-	53,419
	Розрахунок N П-145	Разом	582,697	-	94,379	677,076
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість (ПДВ)	-	-	130,794	130,794
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	582,697	-	225,173	807,870

Директор ПП "Галич Центр"

Коляда А.С.

Головний інженер проекту

Коляда А.С.



6 Програмний комплекс АВК-5 (3.0.8)

- 2 -

270_СД_ЛС1_2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,704001	<u>5164,79</u> 5164,79	-	3636	3636	-	<u>314,16</u>	<u>221,17</u>
4	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 /враховано розробку ґрунту вручну в місцях перетину з існуючими мережами/	100м3	0,0624	<u>4303,99</u> 4303,99	-	269	269	-	<u>261,8</u>	<u>16,34</u>
5	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,885	<u>1700,72</u> 287,88	-	8308	1406	-	<u>16,32</u>	<u>79,72</u>
6	E1-166-1	Зворотня засипка піском вручну траншей (на 10см вище рівня труби)	100м3	1,8019	<u>16564,19</u> 2435,79	-	29847	4389	-	<u>150,45</u>	<u>271,1</u>
7	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,6379	<u>2435,79</u> 2435,79	-	6425	6425	-	<u>150,45</u>	<u>396,87</u>
8	E1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,82398	<u>2063,30</u> -	<u>2063,30</u> 349,56	3763	-	<u>3763</u> 638	- 15,1575	- 27,65
9	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	18,2398	<u>787,58</u> 339,11	<u>448,47</u> 104,17	14365	6185	<u>8180</u> 1900	<u>18,36</u> 5,1175	<u>334,88</u> 93,34
10	E1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 /лишний ґрунт/	1000м3	0,52269	<u>1270,17</u> 77,71	<u>1186,01</u> 184,98	664	41	<u>620</u> 97	<u>4,62</u> 6,8331	<u>2,41</u> 3,57
11	G311-6	Перевезення ґрунту до 5 км	т	862,4385	<u>19,69</u> -	<u>19,69</u> 2,28	16981	-	<u>16981</u> 1966	- 0,099	- 85,38
		Разом прямі витрати по розділу 1					110138	23106	<u>54669</u> 10187		<u>1367,39</u> 446,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110138				
							32363				
							33293				
							25089				
							170,47				
							5507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					135227				

		Всього по розділу 1					135227				
		Розділ 2. Прокладання труб									
12	КГ23-1-3 H2=0,98 H5=0,87	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "Ельпласт" довжиною 6 м і діаметром 160 мм	100 м	5,5	<u>337,12</u> 212,40	<u>103,96</u> 18,87	1854	1168	<u>572</u> 104	<u>11,3582</u> 0,7042	<u>62,47</u> 3,87
13	КГ23-1-4 H2=0,98 H5=0,87	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "Ельпласт" довжиною 6 м і діаметром 200 мм	100 м	2,4	<u>454,31</u> 287,90	<u>140,44</u> 25,49	1090	691	<u>337</u> 61	<u>15,3958</u> 0,9513	<u>36,95</u> 2,28
14	C113-2312	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 160 мм	м	550	<u>153,72</u> -	-	84546	-	-	-	-
15	C113-2313	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 200 мм	м	240	<u>237,76</u> -	-	57062	-	-	-	-
		в ціну труби входить муфта і два ущільнюючі кільця									
16	E16-29-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів діаметром до 200 мм	100м	7,9	<u>436,55</u> 207,23	<u>6,62</u> 0,30	3449	1637	<u>52</u> 2	<u>8,22</u> 0,015	<u>64,94</u> 0,12
17	C113-2340	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 160 мм	шт	44	<u>33,15</u> -	-	1459	-	-	-	-
18	C113-2341	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 200 мм	шт	20	<u>41,44</u> -	-	829	-	-	-	-
19	C113-2330	Муфта до труб Е2 діам. 160 мм	шт	22	<u>72,79</u> -	-	1601	-	-	-	-
20	C113-2331	Муфта до труб Е2 діам. 200 мм	шт	10	<u>213,88</u> -	-	2139	-	-	-	-
21	A C113-1239-4-15	Герметичний перехід із РР К2-Кан для колодязів ф160мм	шт	42	<u>81,57</u> -	-	3426	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C113-1239-2	Герметичний перехід із РР К2-Кан для колодязів ф200мм	шт	18	152,09	-	2738	-	-	-	-
23	E23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2	657,17 529,64	35,75 7,90	1314	1059	72 16	26,94 0,3362	53,88 0,67
Разом прями витрати по розділу 2							161507	4555	1033 183		218,24 6,94
Разом будівельні роботи, грн.							161507				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							155919				
всього заробітна плата, грн.							4738				
Загальновиборничі витрати, грн.							3358				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							21,18				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							685				
Всього будівельні роботи, грн.							164865				
Всього по розділу 2							164865				
Розділ 3. Колодязі											
24	E23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	3,436	21409,96 4592,58	6294,16 1280,74	73565	15780	21627 4401	233,6 48,8843	802,65 167,97
25	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	30	676,17	-	20285	-	-	-	-
26	K585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	356,42	-	3208	-	-	-	-
27	K585521-Л004 С1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 810,28х0,59	шт	20	517,47	-	10349	-	-	-	-
28	K585521-Л006 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 734,99х0,89	шт	30	711,98	-	21359	-	-	-	-

6 Програмний комплекс АВК-5 (3.0.8)


- 5 -

270_СД_ЛС1_2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	K585521- Л032 С1415-7976	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (2972,38х1,05-(0,77+0,74)х58,8008)х0,10+11,73:100х1428,03+3,02:100х1331,56+1,30:100х1967,6+0,6:100х1365,51	шт	30	574,25	-	17228	-	-	-	-
30	K585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	8	293,29	-	2346	-	-	-	-
31	K585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	30	122,05	-	3662	-	-	-	-
32	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,3519	35382,77	-	12451	-	-	-	-
33	ЕН15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,182988	3393,23 2089,07	0,29 0,24	621	382	-	106,26 0,0111	19,44
34	Е8-6-9	Горловини із цегли	м3	1,7952	1458,46 180,29	89,45 24,91	2618	324	161 45	9,4 1,1404	16,87 2,05
35	С113-754	Люк резиновий	шт	30	775,95	-	23279	-	-	-	-
36	С111-1789	Скоби ходові	кг	18,64	22,63	-	422	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							191393	16486	21788 4446		838,96 170,02
Разом будівельні роботи, грн.							191393				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							153119				
всього заробітна плата, грн.							20932				
Загальновиробничі витрати, грн.							14928				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							94,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3064				
Всього будівельні роботи, грн.							206321				
Всього по розділу 3							206321				
Разом прямі витрати по кошторису							463038	44147	77490 14816		2424,59 623,12
Разом будівельні роботи, грн.							463038				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					341401 58963 43375 286,5 9256 506413				
		----- Всього по кошторису					506413				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3334,21 68219				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Музика

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коляда